

Prestazione di erogazione - Servizio di Modulazione di Punta

Capacità di erogazione per il servizio di Modulazione di Punta di cui all'art. 1 del D.M. 31 marzo 2023 dell'impresa di stoccaggio Edison Stoccaggio.

Edison Stoccaggio, in base all'ipotesi di completo riempimento dello Spazio messo a disposizione degli Utenti e sulla base dei vincoli tecnici per la capacità di trasporto presenti all'Hub stoccaggio, definisce la Portata di Erogazione per il servizio di Modulazione di Punta, espressa in kWh/g, che il Cliente potrà utilizzare in ogni Giorno-Gas del Periodo di Erogazione.

La PE_{MODP} disponibile è, per ogni giorno di ogni mese della campagna di erogazione, pari al volume giornaliero massimo indicato nella successiva tabella.

Per l'anno termico **2023/2024** sono riportate nelle seguenti tabelle :

- *I volumi mensili erogabili*
- *Il volume giornaliero massimo*

VOLUMI MASSIMI EROGABILI

SERVIZIO DI MODULAZIONE DI PUNTA	NOVEMBRE - GENNAIO (*)	FEBBRAIO	MARZO	TOTALE
kWh	6.223.000.000	1.742.440.000	924.560.000	8.890.000.000
M Sm^3 (1)	588,59	164,80	87,45	840,84

(*) I Volumi indicati sono comprensivi dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di ottobre

(1) Valori in M Sm^3 arrotondati, PCS @ 10,57275 kWh/Sm 3

VOLUME GIORNALIERO MASSIMO

SERVIZIO DI MODULAZIONE DI PUNTA (PE_{MODP})	NOVEMBRE	DICEMBRE - GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
kWh/g	75.565.000	88.900.000	62.230.000	53.340.000
M Sm^3 /g (1)	7,15	8,41	5,89	5,05

(1) Valori in M Sm^3 arrotondati, PCS @ 10,57275 kWh/Sm 3

Nel periodo di erogazione (1° novembre 2023 - 31 marzo 2024) la Prestazione di Iniezione PI_{MODP} è pari a 9.444.500 kWh/g.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI / DEMOLTIPLICATIVI (FATTORI DI ADEGUAMENTO)

SERVIZIO DI MODULAZIONE DI PUNTA	NOVEMBRE	DICEMBRE - GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
	0,85	1	0,7	0,6

Edison Stoccaggio si riserva di aggiornare il presente documento in conformità a successivi provvedimenti pubblicati.

Pubblicazione del 31 marzo 2023